



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Leszno, dnia 2 lutego 2024r.

INW - R / 40 / 2024

**Gmina Świąciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Świąciechowa**

Dotyczy: wydania warunków projektowych na budowę sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 460 i 481/2, w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie.

Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informują, że w celu doprowadzenia wody do działek budowlanych usytuowanych wzdłuż drogi o nr ewid. 481/2, usytuowanych w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowej w drogach o nr ewid. 460 i 481/2 w Henrykowie.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej w ul. Brylantowej (drodze o nr ewid. 460) sieci wodociągowej PE DN 110 mm, następnie sieć poprowadzić w drodze o nr ewid. 481/2, aż do końca działki o nr ewid. 481/6.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami projektowymi:

- sieć wodociągową wykonać z rur PE PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- **istniejący hydrant nadziemny DN 80 mm, usytuowany na skrzyżowaniu drogi o nr 460 i 481/2 należy przełożyć poza obrys skrzyżowania,**
- w węźle wodociagowym w ul. Brylantowej, na nowoprojektowanej sieci należy zamontować zasuwę odcinającą,
- na końcu projektowanej sieci wodociągowej należy zamontować hydrant p.poż. z zasuwą odcinającą, łącząc go z siecią za pomocą trójnika,
- końcowy węzeł w drodze o nr ewid. 481/2, przygotować pod dalszą rozbudowę sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 480/4,
- dokładną lokalizację zasuw i hydrantu p.poż. należy ustalić w Wodociągach Leszczyńskich,
- skrzynki uliczne zasuw i hydrantów (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczyć pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

Wodociągi Leszczyńskie Spółka z o.o. 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Sekretariat
Dział Obsługi Klienta

**65 529 83 11
65 529 83 44**

Dział Inwestycji
Laboratorium

**65 529 83 15
65 529 83 39**

Pogotowie wod – kan
994 65 529 83 38

wodociagileszczyńskie.pl
znajdź nas na:  

eBOK

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego · Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł
konto: Bank Gospodarstwa Krajowego 02 1130 1088 0080 0159 6720 0002 · KRS 0000016985 · NIP 697 001 16 97 · REGON 410021476 · BDO 000068091

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z późniejszym wykonaniem sieci wodociągowej:

- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Eksploatacji Wodociągów Leszczyńskich,
- wykonaną sieć wodociągową w stanie odkrytym należy zgłosić do Działu Eksploatacji Wodociągów Leszczyńskich w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz dokumentacji projektowej oraz powykonawczą dokumentację geodezyjną,
- warunkiem uzyskania protokołu odbioru technicznego będzie dostarczenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej pobudowanej sieci wodociągowej (mapa powykonawcza, szkice oraz współrzędne punktów).

Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociągowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

W projekcie technicznym należy zamieścić plan zagospodarowania terenu oraz opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanej sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do ww. czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. **„Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” Wodociągów Leszczyńskich**, zamieszczonych na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.wodociagileszczynskie.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 02.02.2026r.

Uszczegółowienie warunków projektowych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji Wodociągów Leszczyńskich. Zaznaczamy również, że projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z planem zagospodarowania terenu należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. **Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.**

Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Szkic geodezyjny z realizacji sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w roku 2019.
2. Szkic geodezyjny z realizacji rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w roku 2023.

W.L.



Nazwa obiektu: Henrykowo, ul. Brylantowa

cel pracy:
inwentaryzacja obiektów budowlanych

	data	imię i nazwisko	ID: GN.VII.6640.2787.2023	USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "GEOBUD" Spółka Jawna ul. 17 Stycznia 97 64-100 Leszno
Pomierzył	06.11.2023	inż. Mateusz Grobelny	woj. wielkopolskie	
Skartował		inż. Mateusz Grobelny	gmina: Świąciechowa	
Sprawdził		Grzegorz Grobelny upr.MGPIB nr 8682	obręb: Henrykowo	Szkic połowy nr: 3
			działka: -	Pierworys: