

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 14 m - interpolacja 14,00*(2,00*3)	m ² m ²	 84,000	
				RAZEM	84,000
2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (13,00-2,80)*(1,05*1,05-0,55*0,55) 2,80*(1,29*1,29-0,55*0,55)	m ³ m ³ m ³	 8,160 3,812	
				RAZEM	11,972
3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,40*(3,00*2,80-1,80*1,60)	m ³ m ³	 2,208	
				RAZEM	2,208
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,40*1,80*1,60	m ³ m ³	 1,152	
				RAZEM	1,152
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym poz.4	m ³ m ³	 1,152	
				RAZEM	1,152
6	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.3	m ³ m ³	 2,208	
				RAZEM	2,208
7	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,25*1,05*1,05	m ³ m ³	 0,276	
				RAZEM	0,276
8	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (13,00-2,80)*1,05 2,80*1,29	m ² m ² m ²	 10,710 3,612	
				RAZEM	14,322
9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1,05*1,05	m ² m ²	 1,103	
				RAZEM	1,103
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym do miejsca składowania poz.2 poz.4	m ³ m ³ m ³	 11,972 1,152	
				RAZEM	13,124
11		Opłata za składowanie gruzu poz.2*1850/1000 poz.4*2450/1000	t t t	 22,148 2,822	
				RAZEM	24,970