

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Odkopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - wykopy pod fundamenty - analogia 8*(0,8*0,8*1,1)	m ³ m ³	 5,632	 5,632
2	KNNR 2-23 0502-03	Wykonanie podkładu z piasku pod fundamenty - analogia 8*(0,8*0,8*0,1)	m ³ m ³	 0,512	 0,512
3	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (zасыpywanie wykopów po posadowieniu fundamentów) - analogia 8*(0,8*0,8*1) - 8*(1*0,32*0,32)	m ³ m ³	 4,301	 4,301
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x25mm2 8*4	m m	 32,000	 32,000
5	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 25*0,8*0,4	m ³ m ³	 8,000	 8,000
6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 25	m m	 25,000	 25,000
7	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 25*0,8*0,4-25*0,6*0,4	m ³ m ³	 2,000	 2,000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 25	m m	 25,000	 25,000
9	KNNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1,39	m ³ m ³	 1,390	 1,390
10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach YAKY 4x25mm - analogia 8*(2*2)	m m	 32,000	 32,000
11	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8*2	szt. szt.	 16,000	 16,000
12	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 8*2*4	szt.żył szt.żył	 64,000	 64,000
13	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy aluminiowe, anodowane, o wysokości h=6 m (słupy kształtem i kolorem nawiązujące do istniejących) 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
14	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 7 m - analogia 8	kpl. przew. kpl. przew.	 8,000	 8,000
15	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw na słupie - lampa oświetleniowa LED, strumień świetlny (oprawa) - 4301 lm, strumień świetlny (lampy) - 5110 lm, moc 43 W, II klasa izolacji, IK08, IP66, gniazdo Zhaga 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
16	KNNR 5 0312-01	Montaż sterowników w oprawach - analogia 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 27	odc. odc.	 27,000	 27,000
18	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
19	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26	pomiar	26,000	
				RAZEM	26,000
20	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		26	prób.	26,000	
				RAZEM	26,000
22	wycena własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wyznaczenie lokalizacji słupów, obsługa geodezyjna)- analogia	km		
		0,300	km	0,300	
				RAZEM	0,300