

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 367*0.8*0.4	m ³ m ³	 117.440	
				RAZEM	117.440
2	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 274*0.6*0.4+81*0.4*0.7	m ³ m ³	 88.440	
				RAZEM	88.440
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 274*2+81	m m	 629.000	
				RAZEM	629.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW D50 13	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW S110 68	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach YAKY 4x25mm2 81	m m	 81.000	
				RAZEM	81.000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x25mm2 358	m m	 358.000	
				RAZEM	358.000
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach, łączach YAKY 4x25mm2 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 80	szt.żył szt.żył	 80.000	
				RAZEM	80.000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wg. projektu 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 10	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw na słupie wg. opracowania 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 8*2	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 10*2	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 10	odc. odc.	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 9	pomiar pomiar	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 9	prób. prób.	 9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.367	km km	 0.367	
				RAZEM	0.367