

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 44*0,8*0,4	m ³ m ³	 14,080	
				RAZEM	14,080
2	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (44*0,8*0,4)-(44*0,2*0,4)	m ³ m ³	 10,560	
				RAZEM	10,560
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 44*2	m m	 88,000	
				RAZEM	88,000
4	KNNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III 44*0,4*0,2	m ³ m ³	 3,520	
				RAZEM	3,520
5	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x25mm2 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x25mm2 44	m m	 44,000	
				RAZEM	44,000
7	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach YAKY 4x25mm2 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 2*4	szt.żył szt.żył	 8,000	
				RAZEM	8,000
10	kalkulacja własna	Podłączenie linii kablowej do istniejącego słupa 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowy, anodowany z wneką, kołowy, zbieżny, 9m wg. projektu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 1	kpl. przew. kpl. przew.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 1002-01	Montaż uchwytu słupowego wg. opracowania - analogia 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego bez wysięgnika o mocy do 42W LED, min. 7000 lm, IP66, IK08, dwukomorowa, aluminium, wyposażona w układ sterujący redukcją mocy - złącze Zhaga ze sterownikiem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 0605-02	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 6*1	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III 10*1	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezja, oznakowanie robót 0,044	km km	0,044	
				RAZEM	0,044