

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 24*0.8*0.4	m ³ m ³	 7.680	
				RAZEM	7.680
2	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 20*0.6*0.4+4*0.4*0.7	m ³ m ³	 5.920	
				RAZEM	5.920
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 20*2+4	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW D50 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW S110 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach YAKY 4x25mm2 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x25mm2 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach, łączach YAKY 4x25mm2 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 8	szt.żył szt.żył	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wg. projektu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 1	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw na słupie wg. opracowania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0.024	km	0.024	
				RAZEM	0.024