

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 909*0,8*0,4	m ³ m ³	 290,880	
				RAZEM	290,880
2	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 832*0,6*0,4+77*0,4*0,7	m ³ m ³	 221,240	
				RAZEM	221,240
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 832*2+77	m m	 1 741,000	
				RAZEM	1 741,000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW D50 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW S110 72	m m	 72,000	
				RAZEM	72,000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach YAKY 4x25mm ² 77	m m	 77,000	
				RAZEM	77,000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x25mm ² z pętłami pod słupy montowane w II etapie 908	m m	 908,000	
				RAZEM	908,000
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach, złączach YAKY 4x25mm ² 32	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 64	szt.żył szt.żył	 64,000	
				RAZEM	64,000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy na fundamencie, dolna część malowana elastomerem do wnętrza, aluminiowe anodowane, kolor naturalny, przekrój kołowy zbieżny, średnica wierzchołka 60mm, wysokość 8,0 m 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 8	kpl. przew. kpl. przew.	 8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw na słupie - lampa oświetleniowa minimum 6375 lm, II klasa, 4000 K, IP66, IK09, gniazdo Zhaga, sterownik regulujący strumień świetlny, opł. opisana jako O1RM18+ w opracowaniu 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNNR 5 0605-02	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 8*4	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
15	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III 10*4	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 22	odc. odc.	 22,000	
				RAZEM	22,000
17	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 21	pomiar pomiar	 21,000	
				RAZEM	21,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		21	prób.	21,000	
				RAZEM	21,000
21	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,909	km	0,909	
				RAZEM	0,909