

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	34928530-2	Linia kablowa			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	65	m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m		
d.1	0705-01	39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m		
d.1	0705-01	193	m	193.000	
				RAZEM	193.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x25	m		
d.1	0713-03	208	m	208.000	
				RAZEM	208.000
5	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	65	m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
6	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sytkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	65	m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe			
7	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- h= 7m	szt.		
d.2	1001-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.2	1004-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	6.000	
d.2	1003-02	6			
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.2	1203-05	48	szt.żył	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.2	1203-01	36	szt.żył	36.000	
				RAZEM	36.000
3	34928530-2	Uziomy pionowe			
12	KNNR 5	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.3	0605-08	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	34928530-2	Szafka oświetleniowa			
13	KNNR 5	Złącza kablowe	kpl.		
d.4	0401-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	34928530-2	Pomiary			
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
d.5	1304-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
d.5	1303-01	6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomiar		
d.5	1303-03	6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.5	1305-01	6	prób.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	34928530-2	Pozostałe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.6 kalk. własna	Koszt usług geodezyjnych, koszt koniecznych napraw np. utwardzeń terenu, ogrodzeń, chodników, zieleni, koszt zabezpieczenia miejsca robót, koszt oznakowania robót, koszt oznakowania słupów, itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000