I. NAWIERZCHNIA JEZDNI



8 cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 lub alternatywnie z betonu cementowego o Rm = 6 - 9 MPa

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

II. NAWIERZCHNIA JEZDNI - ulica T. Kutrzeby



5cm - W-wa ścieralna - AC 11 S

5cm - W-wa wiążąca - AC 16 W

7cm - W-wa podbudowy - AC 16 P

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (z betoniarki)

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

II. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ



8 cm - kostka betonowa czerwona

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

16cm - W-wa *podbudowy z betonu cementowego C6/9*

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

IV. Nawierzchnia chodników



8cm - *kostka betonowa* szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

Szczegół "A"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem;
Skala 1:10



krawężnik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,085m3/m

Szczegół "B"

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem;
Skala 1:10



krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,08m3/m

Szczegół "C"

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem;
ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10



krawężnik betonowy 15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,14m3/m

Szczegół "D"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem;
ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10



krawężnik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,14m3/m

Szczegół "E"

Obrzeże betonowe
Skala 1:10



8 cm - kostka betonowa szara

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

obrzeże betonowe - 8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa

ława betonowa z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,05m3/m

Szczegół "F"

Obrzeże betonowe
Skala 1:10



8 cm - kostka betonowa szara

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

obrzeże betonowe - 8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa

ława betonowa z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,05m3/m

Szczegół "G"

Opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem;
Skala 1:10



opornik betonowy - 12x25x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu *C12/15* (B15) w ilości 0,05m3/m

W-wa kruszywa łamanego 0/31,5 skała granitowa - 15cm

Szczegół "H"

Ściek z kostki betonowej gr. 8cm na ławie betonowej
Skala 1:10



8 cm - kostka betonowa szara

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) w ilości 0,06m3/m

Zakład Projektowo - Uslugowy
"TITAN"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat	Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. St. Mieszkowskiego i Gen. St. Grota Roweckiego w Święciechowie.			
Rodzaj opracowania	**SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE**			Nr rysunku
Stanowisko	*Nazwisko*	*Data*	*Podpis*	5
Projektant:	*mgr inż. Wiesław Furmaniak upr. proj nr 1647/94/Lo*	*10.2021*		Skala
Sprawdzający:	*mgr inż. Wojciech Furmaniak upr. proj nr WKP/0087/POOD/13*	*10.2021*		*1 : 50*