

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. TOPOLOWEJ W ŚWIĘCIECHOWIE
ADRES INWESTYCJI : 64-115 ŚWIĘCIECHOWA UL. TOPOLOWA, DZ. NR EWID. 1628/6, 817, 816/1
INWESTOR : GMINA ŚWIĘCIECHOWA
ADRES INWESTORA : 64-115 ŚWIĘCIECHOWA UL. UŁAŃSKA 4
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aurelia Prałat

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (43+54+54+54)*0,8*0,4	m ³ m ³	 65,600	
				RAZEM	65,600
2	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 174*0,6*0,4+31*0,7*0,4	m ³ m ³	 50,440	
				RAZEM	50,440
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 174*2+31	m m	 379,000	
				RAZEM	379,000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW - np. D 50 2+1+9+3+1+3+3	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwupołwkowych - np. A110 1+1+1+1	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW - np. S 110 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x25mm ² 31	m m	 31,000	
				RAZEM	31,000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x25mm ² 174	m m	 174,000	
				RAZEM	174,000
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach YAKY 4x25mm ² 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 9*4	szt.żył szt.żył	 36,000	
				RAZEM	36,000
12	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wg. projektu 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 4	kpl. przew. kpl. przew. kpl. przew.	 4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie wg opracowania 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 4*4	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 4*10	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 4	odc. odc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 3	pomiar pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 3	prób. prób.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	analiza indywidualna	Geodezja, oznakowanie robót. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000