Istn. słup oświetleniowy nr II/6
(zgodnie z projektem budowy oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ulicy Wiejskiej w Przybyszewie)

Proj. AROT DVK 75
Rura ochronna, l=9,0m

A1 II/4/1 — 9,85m

A1 II/4/2 — 3,05m — Rs≤10Ω

Istn. słup oświetleniowy nr II/4
- wyprowadzenie zasilania do projektowanych opraw oświetleniowych
(zgodnie z projektem budowy oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ulicy Wiejskiej w Przybyszewie)

Proj. linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm²
+ bednarka FeZn 25x4mm
- zasilanie oświetlenia zewnętrznego

Proj. AROT DVK 75
Rura ochronna, l=2,5m

A1 II/4/3 — 18,55m

A1 II/4/4 — 4m

A1 II/4/5 — 10,5m

Proj. AROT DVK 75
Rura ochronna, l=1,5m

Istn. słup oświetleniowy nr II/5
- wyprowadzenie zasilania do projektowanych opraw oświetleniowych
(zgodnie z projektem budowy oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ulicy Wiejskiej w Przybyszewie)

A1 II/5/1 — 7,95m

A1 II/5/2 — 10,92m

A1 II/5/3 — 15,45m

Proj. linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm²
+ bednarka FeZn 25x4mm
- zasilanie oświetlenia zewnętrznego

A1 II/5/4 — 6,3m

A1 II/5/5 — 10,1m — Rs≤10Ω

Istn. słup oświetleniowy nr II/6
(zgodnie z projektem budowy oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ulicy Wiejskiej w Przybyszewie)

Istn. słup oświetleniowy nr II/7
- wyprowadzenie zasilania do projektowanych opraw oświetleniowych
(zgodnie z projektem budowy oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ulicy Wiejskiej w Przybyszewie)

A1 II/8 — 5m

A1 II/9 — 5,5m

Proj. linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm²
+ bednarka FeZn 25x4mm
- zasilanie oświetlenia zewnętrznego

A1 II/10 — 6,25m

A1 II/11 — 10,15m

A1 II/12 — 1,2m — Rs≤10Ω

Proj. AROT DVK 75
Rura ochronna, l=2,0m

Dalszy ciąg linii kablowej na rysunku IE-002

Poziomkowa

Linia kablowa niskiego napięcia ułożona w ziemi



Linia kablowa niskiego napięcia w rurze osłonowej ułożona w ziemi pod drogą



LEGENDA:

- A1 — *Projektowana oprawa oświetleniowa LED z rozsyłem drogowym montowana na słupie aluminiowym, anodowanym, stożkowym w kolorze C-0 o wysokości 9m, barwa NW (3900K-4200K), moc oprawy nie większa niż 48W, strumień świetlny min. 6900 lm, oprawa montowana na wysięgniku o długości 1,0m, kąt gięcia wysięgnika 5° lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych*
- *Projektowana linia kablowa niskiego napięcia*
- *Projektowane rury osłonowe karbowane typu DVK Ø75*
- *Projektowane rury osłonowe sztywne typu SRSØ75*
- *Projektowane rury osłonowe dwudzuelne typu APSØ110*
- *Projektowany uziom pionowy typu Galmar R ≤10Ω*
- *Istniejąca oprawa oświetleniowa*
- *Odległość linii kablowej oświetlenia drogowego x= odległość rzeczywista na mapie, y= odległość rzeczywista na mapie + zapas (3m)*
- *Działki ewidencyjne*

UWAGI:

1. *W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu).*
2. *Przy każdym słupie należy wyprowadzić rezerwę kabla o długości min. 3m.*
3. *W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić pracę metodą wykopów ręcznych.*
4. *W miejscu wprowadzenia projektowanej linii kablowej do słupów oświetleniowych osłaniać istn. sieci nN rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A-PS.*
5. *Stosować rury osłonowe koloru niebieskiego oraz osprzęt do rur w przypadki linii kablowych niskiego napięcia.*
6. *Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.*

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy		GN.VII.6640.385.2019
Nazwa miejscowości		Przybyszewo
Jednostka ewidencyjna		301303_5, Osieczna - Obszar Wiejski
Obręb ewidencyjny		0012, Świerczyna
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.164.07.20.4.1; 6.164.07.20.2.3
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztad 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Data opracowania mapy		21.02.2019
Oznaczenia budynków na mapie według KST		

BIURO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Inż. Jacek Kołodziej
ul. Jana Deksa 6a, 64-100 Leszno
NIP 696-114-25-08 REGON 300398356

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

inż. JACEK KOŁODZIEJ
geodeta uprawniony
Uprawnienia nr 12404
64-120 Krzemieniewo, ul. Poznańska 20
tel. 065 536 01 12, tel. kom. 0-601 752 957

Imię i nazwisko geodety uprawnionego,
nr uprawnień i podpis geodety, który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA LESZCZYŃSKI

P.3013. 2019. 136

(identyfikator ewidencyjny nadany przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

7119 - 05 - 013

(data wpisania operatu technicznego do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Z up. Starosty Leszczyńskiego
Roman Sikorski
Specjalista
Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
2. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
3. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
4. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
5. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.

SP POPRAWA

SPPoprawa Sp. z o.o.
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Święciechowa
kom. 605 049 192
NIP 697-231-93-53, REGON 363110517
KRS: 0000588857

Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie

adres obiektu :	Przybyszewo, ul. Malinowa, Poziomkowa, Borówkowa, Jagodowa, dz. ewid. nr : 424/1, 468, 628/69, 628/89, 628/144, Obręb: 0008 Przybyszewo, Jednostka ewidencyjna: 301305_2 Święciechowa	inwestor :	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa
rysunek :	Sieci zewnętrzne - instalacje elektryczne - cześć 1	branża:	ELEKTRYCZNA
stadium :	PROJEKT BUDOWLANY	Rewizja: 0	data: 05.2019
nr rys.:	IE-001	skala:	1:500

		specjalność		nr uprawnień		podpis
projektant :	mgr inż. Szymon Szulc		elektryczna		WKP/0214/POOE/18 W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Poprawa		elektryczna		WKP/0363/POOE/10 W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
Asystent projektanta:	Szymon Pusiedzki		elektryczna		- - -	