

1. PRZEDMIAR ROBÓT:

Lp	Opis	Jedn.	Ilość
1.	Budowa mikrokanalizacji kablowej 4x12/8 kategorii I-II,	m	14
2.	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1	szt	5
3.	Budowa zasobnika kablowego ZK-1	szt	1
4.	Wykonanie wykopu dla kabla miedzianego	mb	484
5.	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110	m	21
6.	Ułożenie rur osłonowych fi 110	m	8
7.	Uszczelnienie otworów mikrokanalizacji	szt	4
8.	Łączenie mikrorurek za pomocą złączek gazoszczelnych – 7 rurek	szt	4
9.	Układanie kabla w wykopie i wciąganie w przepusty - kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	180
10.	Układanie kabla w wykopie i wciąganie w przepusty - kabel XzTKMXpw 2x2x0,5	m	810
11.	Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu do 200 par	złącze	7
12.	Montaż kabla światłowodowego LTMC 12J w mikrokanalizacji	mb	50
13.	Układanie kabli światłowodowych DAC 2J	mb	460
14.	Montaż słupka kablowego	szt	1
15.	Montaż złączy światłowodowych	spaw	36