

PRZEDMIAR ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W
ŚWIĘCACHOWIENIE POTRZEBĘ MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO
DŹWIGUSAMONOŚNEGO
Obiekt: SZKOŁA
Rodzaj robót: Połączenie dwóch pomieszczeń
Lokalizacja: Świąciechowa
Dz. nr 146/1

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,084
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,27*0,18*5,24		3,084
1	2	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	1,590
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,3*(2,2*2+0,9)		1,590
1	3	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,567
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,1*0,9*0,3		0,567
1	4	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	8,554
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,27*2*0,73		4,774
	2		2,1*0,9*2		3,780
1	5	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	3,084
1	6	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	55,958
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5,53*5,71+5,71*4,27		55,958
1	7	Wycena własna	Demontaż instalacji elektrycznej na wyburzonej ścianie wraz z rozłączeniem instalacji	szt	1,000
1	8	MAT 0000000	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kmpł	1,000
2	Połączenie pomieszczeń				
2	9	KNR 202-20-04-05-00	Obudowa belek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	2,620
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5,24*(0,3+0,1*2)		2,620
2	10	KNKB 002-08-03-08-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m ²	2,620
2	11	KNKB 002-08-03-09-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	105,948
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(5,71*2+9,99*2+0,5*2)*3,27		105,948
2	12	KNKB 002-08-03-10-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	57,043
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		9,99*5,71		57,043
2	13	KNR 240-01-01-05-00	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	165,611
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,62+105,948+57,043		165,611
2	14	KNR 240-02-01-05-00	Malowanie dwukrotne tynków mineralnych i powierzchni betonowych farbą emulsyjną EKO NATURA	m ²	165,611
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		165,611		165,611

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	15	KNR 401-08-03-02-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m ²	0,943
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,18*5,24		0,943
2	16	KNR 240-01-01-01-00	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	57,043
2	17	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	57,043
2	18	KNR 202-11-30-03-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy CERESIT CN 72 - dodatek za 1 mm różnicy	m ²	855,645
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 57,043*15		855,645
2	19	KNR 202-11-12-01-01	Posadzka rulonowa TARKET z warstwą izolacyjną	m ²	57,043
2	20	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	57,043
2	21	KNR 202-11-13-07-00	Listwy przyściennie PCW zgrzewane	metr	31,400
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 5,71*2+9,99*2		31,400
3	Zakrycie pęknięć na korytarzu				
3	22	KNR 202-20-27-01-00	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na kleju gipsowym	m ²	18,315
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 5,55*3,3		18,315
3	23	KNKB 002-08-03-08-00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m ²	18,315
3	24	KNR 240-01-01-05-00	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	18,315
3	25	KNR 240-02-01-05-00	Malowanie dwukrotne tynków mineralnych i powierzchni betonowych farbą emulsyjną EKO NATURA	m ²	18,315