



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 8 kwietnia 2021 r.

INW - R / 183 / 2021

**Gmina Świąciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Świąciechowa**

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody do posesji usytuowanych wzdłuż ul. Zjazdowej w Henrykowie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowej.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej w ul. Zaborowskiej końcówki sieci wodociągowej PVC DN 110 mm, następnie sieć poprowadzić w pasach drogowych gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub krajowych, dalej wzdłuż ul. Zjazdowej, do wysokości działki o nr ewid. 621.

Jednocześnie zaznaczamy, że należy unikać lokalizacji omawianego uzbrojenia na działkach o funkcjach pozwalających lub wskazujących na własność nieuspołecznioną terenu. W przeciwnym wypadku konieczne będzie uregulowanie spraw formalno-prawnych poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Świąciechowa.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową metodą wykopową należy wykonać z rur PE PN 10 o średnicy \varnothing 110 mm,
- sieć wodociągową wykonywaną metodą bezwykopową należy wykonać z rur PN 10 o średnicy \varnothing 110 mm SDR11, ciśnieniowych min. dwuwarstwowych z zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego i warstwą środkową z PE 100,
- w węźle połączeniowym w ul. Zaborowskiej, na nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą,
- zasuwy odcinające należy również zaprojektować po obu stronach drogi ekspresowej S-5,
- na trasie projektowanej sieci należy zamontować hydranty p.poż z zasuwanami odcinającymi, łącząc je z siecią za pomocą trójników i lokalizując zgodnie z normatywnymi odległościami pomiędzy hydrantami,
- dokładną lokalizację zasuw i hydrantów należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynki uliczne zasuw i hydrantów (w przypadku hydrantów podziemnych) zabezpieczyć pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 14
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł • konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091

eBOK



Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.


Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 08.04.2023r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

Kierownik Działu Inwestycji


Jagoda Kubiak

Załączniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociągowej w ul. Zaborowskiej w Lesznie.

