

PRZEDMIAR ŚLEPY

Budowa: PRACE REMONTOWE DOTYCZĄCE BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ W DŁUGIEM STAREM
 Rodzaj robót: Roboty budowlane i sanitarne
 Lokalizacja: Długie Stare
 Dz. nr 314/2
 Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1.1	Łazienka					
1.1	10	KNR	401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	1,664
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		1,664
		1		(2,55*4,08+(1,9+1,23)*2)*0,12-0,7*2*2*0,12		
1.1	20	KNR	401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	3,000
1.1	30	KNR	401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m²	32,120
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		32,120
		1		(2,55*2+4,75*2)*2,2		
1.1	40	KNR	401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	12,113
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		12,113
		1		4,75*2,55		
1.1	50	KNR	401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m³	1,211
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		1,211
		1		12,113*0,1		
1.1	51	KNR	401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m²	m²	59,568
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		59,568
		1		(2,55*2+4,75*2)*4,08		
1.1	60	MAT	0000000	Wywóz i utylizacja matriarów z rozbiórki	kmpl	1,000

2 ŁAZIENKA

2.1 Ścianki działowe i sufity

2.1	18	KNR	202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie		m ²	14,384
-----	----	-----	-----------------	---	--	----------------	--------

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,55+2)*4,08-1*2,2-0,9*2,2			14,384
2.1	19	KNR	202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho		m ²	14,384
2.1	20	KNR	202-20-30-01-00	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym		m ²	11,560
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6,7+1,86+3			11,560
2.2	Tynki i posadzki						
2.2	20	KNR	202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej - modyfikacja		m ²	11,560
2.2	21	KNR	202-06-09-03-02	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 3 cm na wierzchu konstrukcji na sucho		m ²	11,560
2.2	22	KNR	202-11-26-01-00	Warstwa wyrównująca na ostro "Miksokret" w pomieszczeniach o pow do 8 m ² grub 2 cm		m ²	11,560
2.2	23	KNR	202-11-26-03-00	Warstwa wyrównująca "Miksokret" w pomieszczeniach o pow do 8 m ² - dodatek za różnicę 1 cm		m ²	46,240
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 11,56*4			46,240
2.2	24	KNR	240-01-01-05-00	Jednokrotne gruntowanie podłoża		m ²	59,568
2.2	25	KNR	240-03-04-02-00	Tynki cementowo-wapienne lekkie z zaprawy TYNK 555 ścian na podłożu ceramicznym mechanicznie		m ²	59,568
2.3	Wykończenie pomieszczeń						
2.3.1	Pom.0.1						
2.3.1	10	KNR	240-03-05-01-01	Gładź gipsowa GŁADŹ 601 1 warstwowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie		m ²	8,288
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*(2,63*2+2,55*2)			8,288
2.3.1	20	KNR	240-03-05-04-01	Gładź gipsowa GŁADŹ 601 1 warstwowa grub 3 mm na stropach z tynku ręcznie		m ²	6,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6,7			6,700
2.3.1	30	KNR	C003-09-02-05-00	Układanie tapet winylowych lekkich		m ²	14,988
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*(2,63*2+2,55*2)			8,288
		2		6,7			6,700
2.3.1	40	KNR	202-28-02-03-00	Licowanie ścian o pow do 10 m ² płytkami na zaprawie ATLAS grub 4 mm - wg kart pomieszczeń		m ²	28,980
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3*(2,63*2+2,55*2)-1*2,1			28,980
2.3.1	50	KNR	202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek na zaprawie ATLAS grub 5 mm - wg kart pomieszczeń		m ²	6,700
2.3.1	51	KNR	240-06-02-05-00	Gruntowanie podłoża przy izolacji z folii w płynie		m ²	8,772
2.3.1	60	KNR	240-06-02-01-00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie		m ²	8,772
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,2*(2,63*2+2,55*2)			2,072
		2		6,7			6,700
2.3.1	70	KNR	240-06-02-03-00	Wklejenie taśmy uszczelniającej w izolacji poziomej z folii w płynie		metr	10,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,63*2+2,55*2)			10,360
2.3.1	71	MAT	0000000	Dostawa i montaż stelażu do WC - podtynkowego wraz z obudową GK - w skład zestawu wchodzi miska ustępowa z deską i przyciskiem. Dobór wg karty pomieszczeń		kmpl	1,000
2.3.1	72	MAT	0000000	Dostawa i montaż poręczy stałych do niepełnosprawnych wg kart pomieszczeń		szt	3,000
2.3.1	73	MAT	0000000	Dostawa i montaż poręczy uchylnych do niepełnosprawnych wg kart pomieszczeń		szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3.1	74	MAT	0000000 Dostawa i montaż szczotki do WC wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.1	75	MAT	0000000 Dostawa i montaż pojemnika na papier wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.1	76	MAT	0000000 Dostawa i montaż umywalki wraz z baterią dla osób niepełnosprawnych wg karty pomieszczeń	kmpl	1,000
2.3.1	77	MAT	0000000 Dostawa i montaż lustra wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.1	78	MAT	0000000 Dostawa i montaż suszarki do rąk wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.1	79	MAT	0000000 Dostawa i montaż dozownika mydła wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.1	80	MAT	0000000 Dostawa i montaż kosza na śmieci wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.1	81	MAT	0000000 Dostawa i montaż grzejnika ściennego wraz głowicą wg karty pomieszczeń	kmpl	1,000
2.3.1	82	MAT	0000000 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.2	Pom. 0.2				
2.3.2	10	KNR	240-03-05-01-01 Gładz gipsowa GŁADŹ 601 1 warstwowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie	m ²	4,688
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$0,8*(2*2+0,93*2)$		4,688
2.3.2	20	KNR	240-03-05-04-01 Gładz gipsowa GŁADŹ 601 1 warstwowa grub 3 mm na stropach z tynku ręcznie	m ²	1,870
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,87		1,870
2.3.2	30	KNR	C003-09-02-05-00 Układanie tapet winylowych lekkich	m ²	6,558
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2		1,87		1,870
	3		$0,8*(2*2+0,93*2)$		4,688
2.3.2	40	KNR	202-28-02-03-00 Licowanie ścian o pow do 10 m ² płytkami na zaprawie ATLAS grub 4 mm - wg kart pomieszczeń	m ²	15,690
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$3*(2*2+0,93*2)-0,9*2,1$		15,690
2.3.2	50	KNR	202-28-05-06-00 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek na zaprawie ATLAS grub 5 mm - wg kart pomieszczeń	m ²	1,870
2.3.2	51	KNR	240-06-02-05-00 Gruntowanie podłoża przy izolacji z folii w płynie	m ²	3,042
2.3.2	60	KNR	240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	3,042
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$0,2*(2*2+0,93*2)$		1,172
	2		1,87		1,870
2.3.2	70	KNR	240-06-02-03-00 Wklejenie taśmy uszczelniającej w izolacji poziomej z folii w płynie	metr	5,860
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2		$(2*2+0,93*2)$		5,860
2.3.2	71	MAT	0000000 Dostawa i montaż stelażu do WC - podtynkowego wraz z obudową GK - w skład zestawu wchodzi miska ustępowa z deską i przyciskiem. Dobór wg karty pomieszczeń	kmpl	1,000
2.3.2	74	MAT	0000000 Dostawa i montaż szczotki do WC wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.2	75	MAT	0000000 Dostawa i montaż pojemnika na papier wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.2	76	MAT	0000000 Dostawa i montaż umywalki wraz z baterią wg karty pomieszczeń	kmpl	1,000
2.3.2	77	MAT	0000000 Dostawa i montaż lustra wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.2	78	MAT	0000000 Dostawa i montaż suszarki do rąk wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.2	79	MAT	0000000 Dostawa i montaż dozownika mydła wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.2	80	MAT	0000000 Dostawa kosza na śmieci wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.2	82	MAT	0000000 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.3.3	Pom. 0.3				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.3.3	10	KNR 240-03-05-01-01	Gładz gipsowa GŁADŹ 601 1 warstwowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie	m ²	5,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,8*(1,5*2+2*2)		5,600
2.3.3	20	KNR 240-03-05-04-01	Gładz gipsowa GŁADŹ 601 1 warstwowa grub 3 mm na stropach z tynku ręcznie	m ²	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
2.3.3	30	KNR C003-09-02-05-00	Układanie tapet winylowych lekkich	m ²	5,100
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
		4	0,3*(1,5*2+2*2)		2,100
2.3.3	40	KNR 202-28-02-03-00	Licowanie ścian o pow do 10 m ² płytkami na zaprawie ATLAS grub 4 mm - wg kart pomieszczeń	m ²	17,190
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*(2*2+1,53*2)-0,9*2,1-1*2,1		17,190
2.3.3	50	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek na zaprawie ATLAS grub 5 mm - wg kart pomieszczeń	m ²	3,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3+0,5		3,500
2.3.3	51	KNR 240-06-02-05-00	Gruntowanie podłoża przy izolacji z folii w płynie	m ²	4,900
2.3.3	60	KNR 240-06-02-01-00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	4,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,2*(2*2+1,5*2)		1,400
		2	3,5		3,500
2.3.3	70	KNR 240-06-02-03-00	Wklejenie taśmy uszczelniającej w izolacji poziomej z folii w płynie	metr	7,000
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2*2+1,5*2)		7,000
2.3.3	82	MAT 0000000	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wg karty pomieszczeń	szt	1,000
2.4	Instalacje sanitarne				
2.4	1	MAT 0000000	Instalacja sanitarna bez urządzeń wg dokumentacji	kmpł	1,000