

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWE DOTYCZĄCE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGIEM STAREM  
ADRES INWESTYCJI : Obręb ewid. nr DŁUGIE STARE 0002 działka ewid. nr 314/2  
INWESTOR : Gmina Świąciechowa  
ADRES INWESTORA : Ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Giera (Elektryczna)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Mariusz Giera (Elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Instalacje elektryczne podstawowe</b>			
1 d.1.1	KNR AT-27 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy 20+20	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
2 d.1.1	KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm 20+20	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
3 d.1.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1.1	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1.1	KNR 4-03 0611-06	Montaż oprawy ośw. podstawowego 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.1.1	KNR 4-03 0611-06	Montaż oprawy awaryjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1.1	KNP 18 0162-03.04	Układanie przewodów o łącznym przekroju żył ponad 7.5 mm <sup>2</sup> z mocowaniem do podłoża innego niż betonowe przy pomocy gwoździ lub zaprawy (przebiecia ręczne) 50	m przew. m przew.	50.000	
				RAZEM	50.000
8 d.1.1	KNP 18 0162-03.04	Układanie przewodów o łącznym przekroju żył ponad 7.5 mm <sup>2</sup> z mocowaniem do podłoża innego niż betonowe przy pomocy gwoździ lub zaprawy (przebiecia ręczne) 30	m przew. m przew.	30.000	
				RAZEM	30.000