

PRZEDMIAR ŚLEPY

Budowa: PRACE REMONTOWE DOTYCZĄCE BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ W DŁUGIM STAREM
 Rodzaj robót: Roboty budowlane i sanitarne
 Lokalizacja: Długie Stare
 Dz. nr 314/2

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	Utwardzenia				
1.2	10	KNR 231-08-14-02-00	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	41,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		41		41,000
1.2	11	KNR 231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	142,840
1.2	20	KNR 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m ²	496,190
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		496,19		496,190
1.2	21	KNR 231-08-01-02-00	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm	m ²	3969,520
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		496,19*8		3969,520
1.2	30	KNR 231-08-05-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	496,190
1.2	40	MAT 0000000	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kmpl	1,000
3	UTWARDZENIA				
3	1	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	183,840
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		183,84		183,840
3	2	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	11,030
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		183,84*0,2*0,3		11,030
3	3	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	142,840
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		142,84		142,840
3	4	KNR 231-04-03-07-00	Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m	metr	28,210
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,7+4,03*2+8,58+3,87		28,210
3	5	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	41,000
3	6	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	496,190
3	7	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m ²	496,190
3	8	KNR 231-03-16-01-00	Nawierzchnia z kostki Holand gr. 8 cm na podsypce piaskowej grub 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem	m ²	496,190