

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe

**"Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielona w Świąciechowie
na dz. nr ew. 229, obr. Świąciechowa"**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
1	*		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt
	D.01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D.01.01.01.	KNR-2-01 0119-03	Prace pomiarowe przy utwardzeniu nawierzchni drogi	km	0,160
3	D.00.00.00		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000
4	D.01.02.01	KNR 1 0102/05 KNR 1 0107-03	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia wraz z wywozem gałęzi na składowisko Wykonawcy (w tym utylizacja odpadów)	szt.	2,00
	D.07.00.00.		ELEMENTY BRD	*	*
5	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Znaki pionowe montaż nowych znaków	szt.	2,00
6	D.07.01.01		Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na wyspie	m2	3,00
	D.08.00.00.		ELEMENTY ULIC	*	*
7	D.08.01.01		Ustawienie elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z betonu kl. C12/15:		
7.1			- opornik 10x25	mb	326,00
7.2		KNR 2-31 0403-03	- krawężnik 15x30 położony na płasko	mb	4,00
7.3			- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej postarzana o naturalnym kształcie kwadratów i prostokątów koloru szarego	mb	156,00
	05.00.00		NOWE NAWIERZCHNIE	*	*
	D.02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE	*	*
8	D.02.01.01.	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. a) wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy (w tym utylizacja odpadów)	m ³	308,20
	D.05.00.00.		NAWIERZCHNIE - JEZDNIA	*	*

9	D.05.03.23.	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Jezdnia pełna - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa postarzana o naturalnym kształcie kwadratów i prostokątów koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m ²	377,00
10	D.05.03.23.	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Jezdnia drenażowa - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa postarzana o naturalnym kształcie kwadratów i prostokątów koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm	m ²	214,00
11	D.05.03.23.	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Progi zwalniające - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa postarzana o naturalnym kształcie kwadratów i prostokątów koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m ²	8,00
12	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 o grubości 20 cm	m ²	591,00
13	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 o grubości 20-27 cm (próg zwalniający)	m ²	8,00
14	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 15 cm	m ²	670,00
	010.00.00		INNE ROBOTY	*	*
15	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt.	5
16	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek KS	szt.	5