

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA				
1.1		Roboty ziemne				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	160	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	160*3 = 480,000	0,00	0,00
1.2		Utwardzenia				
3 d.1. 2	KNR 2-31 0502-04 - Analiza indywidualna	Chodnik z płyt SBR kolor zielony 130 m2 i czerwony 30 m2 50*50*7,5 cm, obramowanie obrzeżem gumowym-modyfikacja	m ²	160	0,00	0,00
4 d.1. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwirowego B-15	m ³	160,00*0,10 = 16,000	0,00	0,00
5 d.1. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	160,00*0,20 = 32,000	0,00	0,00
1.3		Wyposażenie				
6 d.1. 3	wycena własna	Dostaw i montaż urządzenia np Vinci Play Fitness 1109 koła Tai-Chi - wg dokumentacji i specyfikacji	kpl.	1	0,00	0,00
7 d.1. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Fitness 1106 biegacz wg. dokumentacji i specyfikacji	kpl.	1	0,00	0,00
8 d.1. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Fitness 1104 Motyl wg. dokumentacji i specyfikacji	kpl.	1	0,00	0,00
9 d.1. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Fitness 1115 Orbiterek wg. dokumentacji i specyfikacji	kpl.	1	0,00	0,00
10 d.1. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Fitness 1115 Prasa nozna wg. dokumentacji i specyfikacji	kpl.	1	0,00	0,00
11 d.1. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Park 0906 Tablica informacyjna wg. dokumentacji i specyfikacji	kpl.	1	0,00	0,00
2		PLAC ZABAW				
2.1		Roboty ziemne				
12 d.2. 1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	250,00	0,00	0,00
13 d.2. 1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	250,00*3 = 750,000	0,00	0,00
2.2		Nawierzchnia				
14 d.2. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkład na gruncie z piasku	m ³	250,00*0,2 = 50,000	0,00	0,00
2.3		Wyposażenie				
15 d.2. 3	Wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Robinia RB 1422 hustawka - wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	1	0,00	0,00
16 d.2. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Robinia RB 1369 bujak sprężynowy - wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	1	0,00	0,00
17 d.2. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Robinia RB 1331 piaskownica- wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	1	0,00	0,00
18 d.2. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Robinia RB 1260 mojave- wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	1	0,00	0,00
19 d.2. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Robinia RB 1207 domek - wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	1	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.2. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Robinia RB 1163 bujak sprężynowy helikopter - wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	1	0,00	0,00
21 d.2. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Robinia RB 1310 Linaria wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	1	0,00	0,00
22 d.2. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Vinci Play Park 0906 Tablica informacyjna - wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	1	0,00	0,00
23 d.2. 3	wycena własna	Dostawa i montaż urządzenia np. Moje bambino ławeczka piknikowa 090310 - wg. dokumentacji i specyfikacji	szt.	3	0,00	0,00
2.4		Ściezka sensoryczna				
24 d.2. 4	wycena własna	Wykonanie ścieżki o następujących powierzchniach - patyki 2,5 m2, kora 2,9 m2, szyszki 3,2 m2, otoczaki 5,2 m2, drobne kamyszki 7,0 m2. Wszystkie warstwy grubości 15 cm. Obramowanie ścieżek obrzeżem trawnikowym	kpl.	1	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł