

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Obrzeża betonowe</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 136.00	m m	 136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
2 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B15 136.00*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.160</b>
3 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 136.00	m m	 136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa pod nawierzchnie</b>			
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 661.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 661.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.570</b>
5 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 661.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 661.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.570</b>
6 d.2	kalkulacja własna	Nawierzchnia boiska sportowego z poliuretanu wraz z malowaniem linii 661.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 661.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.570</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie boiska</b>			
7 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż słupków z koszami do koszykówki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż słupków i siatki do piłki siatkowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż piłkochwyków 38	m m	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>