

Ogłoszenie nr 540026043-N-2020 z dnia 12-02-2020 r.  
Święciechowa:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer: 510953-N-2020**

**Data: 10/02/2020**

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Święciechowa, Krajowy numer identyfikacyjny 41105071200000, ul. ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 333 510, e-mail [urządgminy@swieciechowa.pl](mailto:urządgminy@swieciechowa.pl), faks 655 299 548.

Adres strony internetowej (url): [bip.swieciechowa.pl](http://bip.swieciechowa.pl)

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: II**

**Punkt: 4)**

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach. Projekt kanalizacji musi być uzgodniony z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Odcinki kanalizacji, których dotyczy opracowanie dokumentacji: a) Budowa kanalizacji zbiorczej w Niechłodzie z przepompownią ścieków do systemu zakończonego oczyszczalnią ścieków w Henrykowie. Projekt ma obejmować sieć kanalizacji grawitacyjnej w Niechłodzie rurociąg Ø 200 mm, długości około 4 440 m z przyłączami w ilości 70 szt. zakończonymi studzienkami na terenie posesji, przepompownię ścieków i rurociąg tłoczny dł. około 3 200 m odprowadzający ścieki do m. Długie Stare, ul. Graniczna i dalej istniejącą siecią do oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Według dołączonej Koncepcji gospodarki ściekowej miejscowości Niechłód wariant nr 2 - Załącznik nr 9 do SIWZ. b) Budowa kanalizacji zbiorczej w Piotrowicach. Projekt ma obejmować sieć kanalizacji grawitacyjnej w Piotrowicach ( z siecią do projektowanej przepompowni w Trzebinach ), rurociąg Ø 200 mm, długości około 3720 m z przyłączami w ilości 23 szt. zakończonymi studzienkami na terenie posesji. Orientacyjny przebieg sieci Piotrowice – Załącznik nr 10 do SIWZ. c) Budowa kanalizacji zbiorczej w Trzebinach wraz z przepompowaniem ścieków do sieci kanalizacji w Święciechowie. Projekt ma obejmować sieć kanalizacji grawitacyjnej w Trzebinach, rurociąg Ø 200 mm, długości około 960 m z przyłączami w ilości 25 szt. zakończonymi studzienkami na terenie posesji, rurociąg tłoczny z lokalnej przepompowni ścieków dł. około 650 m do przepompowni ścieków ( do Święciechowy ), przepompownię ścieków ( do Święciechowy ) i rurociąg tłoczny do Święciechowy dł. około 4 600 m (przepompownia przy „Czarnej drodze” w Święciechowie). Mapa pogładowa Trzebiny– Załącznik nr 11 do SIWZ. Uwaga: W zakresie odcinków kanalizacji wymienionych w b) i c), należy rozważyć, czy przepompownia przy „Czarnej Drodze” jest w stanie przesłać odebrane ścieki z Trzebin i Piotrowic do oczyszczalni ścieków w Henrykowie, czy zachodzi konieczność przebudowy oczyszczalni w Henrykowie (jeśli tak

to należy ująć to również w projekcie). Zakres prac obejmuje w szczególności (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową): 1) zakup map do celów projektowych, 2) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji środowiskowej, 3) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4) opracowanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekt wykonawczy (5 egzemplarzy w wersji papierowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i z uzgodnieniami z Zamawiającym, 5) opracowanie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egzemplarze w wersji papierowej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (3 egzemplarze w wersji papierowej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Kosztorysy należy sporządzić oddzielnie dla każdego odcinka opisanego w przedmiocie zamówienia, wersja elektroniczna w PDF i ATH, 7) wykonanie opracowań wskazanych w pkt 1), 4), 5), 6) także w wersji elektronicznej i przekazanie Zamawiającemu na nośniku elektronicznym, 8) dokonanie uzgodnień branżowych i ZUD w tym w razie potrzeby uzyskanie decyzji na prowadzenie badań archeologicznych, 9) uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonania wszelkich zmian, poprawek i uzupełnień wynikłych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Niechłódzie, Trzebinach i Piotrowicach. 10) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji, 11) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji ( udział w naradach – w zależności od konieczności, minimum 10).

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłódzie, Trzebinach i Piotrowicach. Projekt kanalizacji musi być uzgodniony z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Odcinki kanalizacji, których dotyczy opracowanie dokumentacji: a) Budowa kanalizacji zbiorczej w Niechłódzie z przepompownią ścieków do systemu zakończonego oczyszczalnią ścieków w Henrykowie. Projekt ma obejmować sieć kanalizacji grawitacyjnej w Niechłódzie rurociąg Ø 200 mm, długości około 4 440 m z przyłączami w ilości 70 szt. zakończonymi studzienkami na terenie posesji, przepompownię ścieków i rurociąg tłoczny dł. około 3 200 m odprowadzający ścieki do m. Długie Stare, ul. Graniczna i dalej istniejącą siecią do oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Według dołączonej Koncepcji gospodarki ściekowej miejscowości Niechłód wariant nr 2 - Załącznik nr 9 do SIWZ. b) Budowa kanalizacji zbiorczej w Piotrowicach. Projekt ma obejmować sieć kanalizacji grawitacyjnej w Piotrowicach ( z siecią do projektowanej przepompowni w Trzebinach ), rurociąg Ø 200 mm, długości około 3720 m z przyłączami w ilości 23 szt. zakończonymi studzienkami na terenie posesji. Orientacyjny przebieg sieci Piotrowice – Załącznik nr 10 do SIWZ. c) Budowa kanalizacji zbiorczej w Trzebinach wraz z przepompowaniem ścieków do sieci kanalizacji w Świąciechowie. Projekt ma obejmować sieć kanalizacji grawitacyjnej w Trzebinach, rurociąg Ø 200 mm, długości około 960 m z przyłączami w ilości 25 szt. zakończonymi studzienkami na terenie posesji,

rurociąg tłoczny z lokalnej przepompowni ścieków dł. około 650 m do przepompowni ścieków ( do Święciechowy ), przepompownię ścieków ( do Święciechowy ) i rurociąg tłoczny do Święciechowy dł. około 4 600 m (przepompownia przy „Czarnej drodze” w Święciechowie). Mapa pogładowa Trzebiny– Załącznik nr 11 do SIWZ. Uwaga: W zakresie odcinków kanalizacji wymienionych w b) i c), należy rozważyć, czy przepompownia przy „Czarnej Drodze” jest w stanie przesłać odebrane ścieki z Trzebin i Piotrowic do oczyszczalni ścieków w Henrykowie, czy zachodzi konieczność przebudowy przepompowni ścieków przy „Czarnej Drodze” (jeśli tak to należy ująć to również w projekcie). Zakres prac obejmuje w szczególności (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową): 1) zakup map do celów projektowych, 2) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji środowiskowej, 3) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4) opracowanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekt wykonawczy (5 egzemplarzy w wersji papierowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i z uzgodnieniami z Zamawiającym, 5) opracowanie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egzemplarze w wersji papierowej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (3 egzemplarze w wersji papierowej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Kosztorysy należy sporządzić oddzielnie dla każdego odcinka opisanego w przedmiocie zamówienia, wersja elektroniczna w PDF i ATH, 7) wykonanie opracowań wskazanych w pkt 1), 4), 5), 6) także w wersji elektronicznej i przekazanie Zamawiającemu na nośniku elektronicznym, 8) dokonanie uzgodnień branżowych i ZUD w tym w razie potrzeby uzyskanie decyzji na prowadzenie badań archeologicznych, 9) uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokonania wszelkich zmian, poprawek i uzupełnień wynikłych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach. 10) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji, 11) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji ( udział w naradach – w zależności od konieczności, minimum 10).

Święciechowa, dnia 12 lutego 2020 r.

Zatwierdzam  
Wójt Gminy Święciechowa  
/-/ mgr inż. Marek Lorych