



## GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa  
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: [urządgminy@swieciechowa.pl](mailto:urządgminy@swieciechowa.pl)  
[www.swieciechowa.pl](http://www.swieciechowa.pl), [www.bip.swieciechowa.pl](http://www.bip.swieciechowa.pl)

---

### Zmiana SIWZ na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Święciechowie”

Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami) informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

1) Zmianie ulega „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” – roboty ogólnobudowlane (Załącznik nr 9 do SIWZ) w następujący sposób:

a) **dotychczasową treść ust. 2 pkt. 2.2 (str.121) rozdziału 29. Zagospodarowanie terenu:**

„2.2 Materiały nawierzchniowe

- kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara
- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara
- Nawierzchnia z płyt betonowych wibroprasowanych 60x40 12 cm na podsypce żwirowo-piaskowej 6 cm
- Nawierzchnia z płyt betonowych 50x300 cm grubości 4 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
- krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
- obrzeża betonowe 6x20 cm
- obrzeża trawnikowe”

### **Zastępuję się nowym brzmieniem:**

„2.2 Materiały nawierzchniowe

- kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara
- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara
- Nawierzchnia z płyt betonowych wibroprasowanych 60x40 12 cm na podsypce żwirowo-piaskowej 6 cm
- Nawierzchnia z płyt betonowych, **o fakturze szorstkowania w kolorze naturalnym** 50x300 cm grubości 4 cm (**można zastosować płyty o wymiarze 50\*100\*4 cm**) o min. wymaganiach: wytrzymałość na zginanie – klasa 2 ozn. T, nasiąkliwość – klasa 2 ozn. B, odporność na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D, odporność na ścieranie klasa 4 ozn. I np. **Firmy Contractors lub równoważnych**, na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,
- **płyty 100\*100\*12 cm lub o wymiarach 100\*75\*12 cm (np. płyty JOMB)**
- krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
- obrzeża betonowe 6x20 cm
- obrzeża trawnikowe”

**b) dotychczasową treść ust. 2 (str. 96) rozdziału 21. Ścianki systemowe WC z drzwiami :**

„Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi”

**Zastępuję się nowym brzmieniem:**

„Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi , płyta wiórowa g. 30 mm, wysokość 185 cm, profile aluminiowe, okucia ze stali ocynkowanej w otulinie z tworzywa sztucznego.”

**c) w rozdziale 15. Ślusarka, w pkt 5.5 (str.71) dodano następującą treść:**

„Stolarka okienna i drzwiowa :

- drzwi zewnętrzne stalowe pełne D1 – 2 szt.,
  - drzwi zewnętrzne stalowe pełne D2 – 1 szt.,
  - brama zewnętrzna segmentowa (otwieranie ręczne) B1 - 1 szt.
- malowana obustronnie w kolorze szary łupek RAL 7015.

Pozostałe okna, drzwi, fasady i naświetla zewnętrzne malowane obustronnie kolorem orzech złoty RAL 8001.”

Niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do SIWZ).

2) Zmianie ulega przedmiar robót (Załącznik nr 8 do SIWZ) w następujący sposób:

**a) dotychczasową treść pozycji nr 151 przedmiaru robót (Załącznik nr 8 do SIWZ) - roboty ogólnobudowlane:**

”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d. 1.19	KNR – W 2-02 1032-01  B1	Brama zewnętrzna, segmentowa, izolowana 3,00*2,25  3,00*2,25*1	m <sup>2</sup>	6,750	
				Razem	6,750

”

**Zastępuję się nowym brzmieniem:**

”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d. 1.19	KNR – W 2-02 1032-01  B1	Brama zewnętrzna, segmentowa, izolowana 3,00*2,25 <b>Otwierana ręcznie</b>  3,00*2,25*1	m <sup>2</sup>	6,750	
				Razem	6,750

”

**b) dotychczasową treść pozycji od nr 152 przedmiaru robót (Załącznik nr 8 do SIWZ) - roboty ogólnobudowlane:**

”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d. 1.20	KNR – W 2-02 1017-01 S1	Świetlik dachowy stały 1,00*1,00 m 12	kpl	12,000	
				Razem	12,000

”

**Zastępuję się nowym brzmieniem:**

”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d. 1.20	KNR – W 2-02 1017-01 S1	Świetlik dachowy stały 1,00*1,00 m <b>10 szt. 100*100</b> <b>2 szt. 100*100 EI 30</b>	kpl	10 2	
				Razem	12,000

”

Niniejsza zmiana stanowi integralną część przedmiaru robót (Załącznik nr 8 do SIWZ).

3) Załącznik nr 11 do SIWZ został uzupełniony o rysunek dotyczący konstrukcji pergoli, tj. Załącznik nr 11 do SIWZ – 1 rysunek W49 (w załączeniu).

Niniejsza zmiana stanowi integralną część projektu wykonawczego (Załącznik nr 11 do SIWZ).

Święciechowa, 26 maja 2017 r.

Wójt Gminy Święciechowa  
/-/ mgr inż. Marek Lorych