



GMINA ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

GN.271.5.2022

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa”

Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 – ze zm.) dalej Pzp, oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nr 1 do SWZ z dnia 25 sierpnia 2022 r., informuje:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie :

1. Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 1:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa: na ul. J. Tuwima, i I. Krasickiego w Święciechowie, w ul. Topolowej w Święciechowie, w ul. Dębowej w Święciechowie, w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach, w ul. Jagodowej w Przybyszewie, w ul. Miodowej w Lasocicach, w ul. Brylantowej w Henrykowie, w ul. Perłowej w Henrykowie, w ul. Parkowej w Gołanicach, w ul. Świerkowej w Krzycku Małym, w Książęcym Lesie, w ul. Zachodniej w Długim Starem.

1.1 Zakres budowy oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Święciechowie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/9, I/10, I/11, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/2/1, II/2/2, II/2/3, III/1),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.2 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa II/1/3, II/1/4, II/1/5, II/1/6),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED

- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- prowadzenie badań archeologicznych na podstawie pozwolenia nr 315/C/2019 z dnia 29.07.2019 r. na prowadzenie badań archeologicznych i decyzji nr 101/C/2022 z dnia 20.06.2022 r. (koszt badań należy ująć w wycenie robót)
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.3 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- wykonanie przecisku
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/6, I/7, I/8, I/9),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- prowadzenie badań archeologicznych na podstawie pozwolenia nr 506/C/2021 z dnia 04.11.2021 r. na prowadzenie badań archeologicznych i postanowienia nr 395/2021 z dnia 17.11.2021 r. (koszt badań należy ująć w wycenie robót)
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.4 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/2.1, I/2.2, I/2.3, I/6.1, I/6.2, I/6.3),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.5 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Przybyszewie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa II/4/10/2, II/4/10/3),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.6 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa II/3/1, II/3/2, II/3/3, II/3/4),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.7 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/3, I/4, I/5),

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,

- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.8 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa IV/12/1, IV/12/2, IV/12/3, IV/12/4, IV/12/5),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.9 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- posadowienie szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/1, I/2, I/3, I/1/1, II/1, II/2),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego zgodnie z pozwoleniem Nr 624/2021/A z dnia 14.10.2021 r. (koszt badań należy ująć w wycenie robót)
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.10 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa III/1, III/2, III/3, III/4, III/5)
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego zgodnie z pozwoleniem Nr 625/2021/A z dnia 14.10.2021 r. (koszt badań należy ująć w wycenie robót)
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.11 Zakres budowy oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- posadowienie szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/1),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

1.12 Zakres budowy oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem (objęty wynagrodzeniem umowy) obejmuje w szczególności:

- posadowienie szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- montaż konstrukcji wsporczych do układania kabli,
- montaż słupów do oświetlenia ulicznego (oznaczenie słupa I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, I/6, I/7, I/8, I/9, I/10, I/11, I/12, I/13, I/2/1, I/2/2, I/2/3, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, III/1, III/2, III/3),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W szafkach sterowniczych oświetlenia ulicznego w m. Długie Stare - ul. Zachodnia, w m. Gołanice - ul. Parkowa i m. Książęcy Las zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od -30°C do +85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej Gminy Święciechowa, w zakładce dotyczącej postępowania, został umieszczony zaktualizowany obowiązujący „Zmodyfikowany SWZ z 25.08.2022 r.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Święciechowa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych