



POZYCJA PR2

SKALA 1:20
- zużycie betonu - 0,07 m3/szt.




POZYCJA PR1

SKALA 1:20
- zużycie betonu - 0,07 m3/szt.



beton B25 (C20/25)
stal A-0; A-III 34GS
- grubość otuliny a=5,0 cm.

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI	
					A-0		A-III			
					ø6		ø12			
PR1	1	ø12 A-III	286	2			5.92			
	2	ø12 A-III	280	4			11.2			
	3	ø6 A-0	112	9	10.08					
PR2	1	ø12 A-III	236	4			9.44			
	2	ø12 A-III	220	2			4.4			
	3	ø6 A-0	112	5	5.6					
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					15.68		30.96			
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888			
MASA [kg]					3.48		27.49			
MASA OGÓŁEM [kg]					30.97					
WYKONAĆ: x 2					61.94					

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY		
INWESTOR:	Gmina Świąciechowa ul.Ułańska 4; 64-115 Świąciechowa		
LOKALIZACJA:	ul.Ułańska 4; 64-115 Świąciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA PR1; PR2	skala: 1:20	
PROJ. ARCH:	mgr inż. arch. P.Koński WP-0IA/OKK/UpB/26/2007	STADIUM: projekt budowlany	
PROJ. KONSTR:	mgr inż. M.Donke WKP/0038/POOK/07	NR RYS.	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. M.Donke	22	
DATA:	czerwiec 2013	Strona:	