

## P R Z E D M I A R    R O B Ó T

**na wykonanie rozpoznawczo – poszukiwawczych otworów studziennych nr 1, 2 i 3 wchodzących w skład nowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – „Święciechowa II”, zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1289 i 5185/4 obręb Święciechowa 11 gm. Święciechowa**

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
	<b>Wiercenie otwrów rozpoznawczo - poszukiwawczych otworów studziennych 1, 2 i 3</b>		
1	Przygotowanie placu budowy	240	z-g
2	Montaż siłowników hydraulicznych, wieży wiertniczej i urządzenia wiertniczego	210	z-g
3	Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 24 cale - 610 mm do głębokości 25,0 m	540	z-g
4	Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 cali - 508 mm do głębokości 57,0 m	600	z-g
5	Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie do filtrowania	60	z-g
6	Opuszczanie kolumny filtracyjnej	132	z-g
7	Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe podciąganie rur osłonowych	240	z-g
8	Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i pomiarowego	90	z-g
9	Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i postój	72	z-g
10	Pompowanie pomiarowe i stabilizacja zwierciadła wody	288	z-g
11	Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu do prac wiertniczych	300	z-g
12	Uporządkowanie placu budowy	120	z-g

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
	<b>Wykonanie ogrodzenia panelowego i montaż bramy wjazdowej</b>		
1	Przygotowanie placu budowy	60	z-g
2	Wykonywanie ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką	180	z-g
3	Osadzenie słupków końcowych i montaż bramy wjazdowej	38	z-g
4	Porządkowanie placu budowy	32	z-g

**LEGENDA:**

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)