

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	34928530-2	Linia kablowa			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		50,000
d.1	0701-05	50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		296,000
d.1	0706-01	148*2	m	296,000	
				RAZEM	296,000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m		73,000
d.1	0705-01	73	m	73,000	
				RAZEM	73,000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m		75,000
d.1	0705-01	75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25	m		148,000
d.1	0707-02	148	m	148,000	
				RAZEM	148,000
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		50,000
d.1	0702-05	50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		47,360
d.1	0236-01	148*0,8*0,4	m ³	47,360	
				RAZEM	47,360
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		11,840
d.1	0108-02 0108-04	(148*0,4*0,1)*2	m ³	11,840	
				RAZEM	11,840
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe			
9	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=9m, gr. ścianki 3,5mm	szt.		5,000
d.2	1001-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe 1-ramienne dł. 0,5m	szt.		5,000
d.2	1002-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 96(105)W	szt.		5,000
d.2	1004-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		5,000
d.2	1003-02	5	kpl. przew.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.		12,000
d.2	1203-04	12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		30,000
d.2	0605-08	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3		Szafka oświetleniowa			
15	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.		1,000
d.3	0403-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		15,000
d.3	0605-08	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
4	34928530-2	Pomiary			
17	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		5,000
d.4	1302-03	5	odc.	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		3,000
d.4	1304-01	3	szt.	3,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	RAZEM	3,000
d.4	1303-01	5	pomiar	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
20	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		6,000
d.4	1303-03	6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		6,000
d.4	1305-01	6	prób.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	34928530-2	Pozostałe			
22		Obsługa geodezyjna	kpl.		1,000
d.5	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Prowadzenie badań archeologicznych (nadzór archeologiczny)	obiekt.		1,000
d.5		1	obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	34928530-2	Linia kablowa				
1	KNNR 5 0701- d.1 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun- cie kat. III-IV	m ³	50,000		
2	KNNR 5 0706- d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	296,000		
3	KNNR 5 0705- d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m	73,000		
4	KNNR 5 0705- d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m	75,000		
5	KNNR 5 0707- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - YAKY 4x25	m	148,000		
6	KNNR 5 0702- d.1 05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	50,000		
7	KNNR 2-01 0236- d.1 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun- ty sypkie kat. I-III	m ³	47,360		
8	KNNR 4-01 0108- d.1 02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³	11,840		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe				
9	KNNR 5 1001-d.2 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=9m, gr. ścianki 3,5mm	szt.	5,000		
10	KNNR 5 1002-d.2 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe 1-ramienne dł. 0,5m	szt.	5,000		
11	KNNR 5 1004-d.2 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 96(105)W	szt.	5,000		
12	KNNR 5 1003-d.2 02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	5,000		
13	KNNR 5 1203-d.2 04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.	12,000		
14	KNNR 5 0605-d.2 08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	30,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Szafka oświetleniowa				
15	KNNR 5 0403-d.3 03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1,000		
16	KNNR 5 0605-d.3 08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	15,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	34928530-2	Pomiary				
17	KNNR 5 1302-d.4 03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	5,000		
18	KNNR 5 1304-d.4 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3,000		
19	KNNR 5 1303-d.4 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	5,000		
20	KNNR 5 1303-d.4 03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	6,000		
21	KNNR 5 1305-d.4 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	6,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	34928530-2	Pozostałe				
22		Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		
d.5	kalk. własna					
23		Prowadzenie badań archeologicznych (nadzór archeologiczny)	obiekt.	1,000		
d.5	kalk. własna					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: