



GMINA ŚWIECIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

I.710.1.2019

Święciechowa 20.03.2019 r.

Radna
Anna Urbańska

W odpowiedzi na interpelację przedstawiamy koszt budowy dróg w Gminie Święciechowa.

L.p.	Rok	charakterystyka	Kan. deszczowa jest/brak	Pow. jezdni m ²	Pow. chodnika m ²	Wartość całkowita zł	Cena zł/1 m ² brutto
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Niechłodzie							
1	2017	Wykonano nawierzchnię z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 3-31,5 mm, grubości 15 cm w ilości 1668,00 m ² oraz grubości 20 cm w ilości 493,00 m ² na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 15 cm w ilości 493,00	brak	2 161	0	94 594,07	43,77
Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Święciechowie							
2	2017	Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej w ilości 384,00 m ² oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm w ilości 101,50 m ² . Chodniki i zjazdy wykonano na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Chodniki obramowano krawężnikami drogowymi 30*30 cm i obrzeżem betonowym 30*8 cm	brak	101,5	384	65 396,70	134,70
Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach							
3	2017	Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 615,00 m ² w kolorze szarym, 210,00 m ² w kolorze czerwonym i 248,00 m ² w kolorze grafitowym. Nawierzchnia drogi wykonana jest na podbudowie z betonu o R _m = 6-9 o grubości 20 cm, na gruncie stabilizowanym cementem o R _m = 5,0 MPa i grubości 15 cm.	Tak	825	0	Droga - 194 654,02 kanalizacja deszczowa – 187 644,57	463,39

		Całość nawierzchni obramowana krawężnikami i obrzeżami betonowymi na ławie betonowej.					
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie – etap II							
5	2017	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w ilości 623,00 m ² na podsypce cementowo piaskowej. Wykonano podbudowę betonową z betonu B5 MPa gr. 15 cm oraz warstwę podbudowy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 3-31,5 mm, grubości 20 cm w ilości 633,00 m ² . Zamontowano krawężniki drogowe w ilości 104,00 m na ławie fundamentowej.	brak	633	0	97 834,32	154,56
Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) przy ul. Parkowej w Gołanicach”							
6	2018	Wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w ilości 312,20 m ² na podbudowie betonowej. Ze względu na odwodnienie wykonano dodatkowo przykanalik o średnicy 160 mm długości 12,00 m studzienkę ściekową betonową o średnicy 500 mm z żeliwną kratką ściekową. Wymieniono także pokrywę na studni rewizyjnej.	brak	312,2	0	69 000,00	221,01
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41 b do 41 g w Świąciechowie”							
7	2018	Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w km 0+000,00 do km 0+107,75. Nawierzchnia: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce z mialu granitowego na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm o grubości 30 cm i warstwie wzmacniającej z geowłókniny o powierzchni 414 m ² . Obramowanie z obrzeża betonowego 30*8 cm. Odwodnienie: Rurociągi drenarskie o śr 160 mm w obsypce z kruszywa granitowego 0/31,5 owiniętego geowłókniną, skrzynki rozsączające szt. 24, płyty ażurowe MEBA o gr. 10 cm i pow. 108 m na podbudowie z kruszywa	tak	522	0	217 146,64	415,99

		granitowego 0/31,5 mm umożliwiające przepływ wody opadowej do drenażu i skrzynek rozsączających.					
Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach							
8	2018	Wybudowano drogę i ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem o długości 327 m. Warstwa ścieralna drogi z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1 643,0 m ² , wykonano dwa progi zwalniające z kostki betonowej gr. 8 cm oraz chodnik na fragmencie drogi o powierzchni 109 m ² . Wybudowano odwodnienie drogi z rur fi 315 o dł. 89 m i przykanaliki fi 160 o dł. 33 m. Droga i ciąg pieszo jezdny obramowany krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Wprowadzono organizację ruchu ograniczającą prędkość do 30 km .	tak	1 643	109	483 675,17	276,07
Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie							
9	2018	Wykonano korytowanie dróg i chodników. Wykonano podbudowy betonowe gr. 15 cm w ilości 2 589,00 m ² , warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm stabilizowanego mechanicznie w ilości 2189,00 m ² . Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym w ilości 561,00 m ² , nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm w ilości 113,00 m ² oraz chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 458,00 m ² . Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu. Postawiono krawężniki i obrzeża betonowe na ławach betonowych.	tak	674 + 1512 (warstwę ścieralną jezdni i krawężniki wykonała firma Mota Engil w ramach rekompensaty za korzystanie z dróg gminnych wartość robót nie jest ujęta w wartości inwestycji	458	Droga- 441 747,74 kanalizacja deszczowa 124 407,37	214,13
Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowej w Strzyżewicach							
10	2018	Wykonano korytowanie i nawierzchnię drogi z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 3 740 m ²	brak	3 740	0	223 238,85	59,69
Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach							
11	2018	Inwestycja w trakcie realizacji ze środków niewygasających	tak	1 225,28	0	Wg umowy 516 122,26	421,23

z poważaniem


mgr inż. Marek Lorych